

## สรุปราคาค่างานก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ถนนเทศบาล ๑๖ (ฝั่งซ้าย) ช่วง กม. ๐+๙๒๕-กม. ๑+๑๘๕  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ  
 แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ แผ่น  
 ประมาณราคาโดย นายสถาพร จันทร์ชิวิน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ  | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| ๑        | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ถนนเทศบาล ๑๖ (ฝั่งซ้าย) ช่วง กม.                                  | ๑,๔๒๖,๐๐๐.๐๐ |          |
|          |   |              |          |
|          |   |              |          |
|          |   |              |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง<br>ราคากลาง (-หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) | ๑,๔๒๖,๐๐๐.๐๐ |          |



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาพร จันทร์ชิวิน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการ

(นางสาวจิริรัตน์ ชูหาร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวอรัญญา คงเมือง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



อนุมัติ

(นายการุณย์ ลิ้มไทย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ถนนเทศบาล ๑๖ (ฝั่งซ้าย) ช่วง กม. ๐+๙๒๕-กม. ๑+๑๘๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

ประมาณการตามแบบ ปร.๕

มีจำนวน

๑

หน้า

ประมาณราคาโดย

นายสถาพร จันทระชีวิน

เมื่อวันที่

๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

| ที่        | รายการ                                  | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| ๑          | งานวางท่อ                               | ๑,๐๙๐,๗๖๓    | ๑.๓๐๗๔   | ๑,๔๒๖,๐๖๓.๓๑ |          |
|            |   |              |          |              |          |
|            |   |              |          |              |          |
|            |   |              |          |              |          |
|            |   |              |          |              |          |
|            |   |              |          |              |          |
|            |   |              |          |              |          |
|            |   |              |          |              |          |
|            |   |              |          |              |          |
|            | รวมค่าก่อสร้าง                          |              |          | ๑,๔๒๖,๐๖๓.๓๑ |          |
| (ตัวอักษร) | (-หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-) |              | ยอดสุทธิ | ๑,๔๒๖,๐๐๐.๐๐ |          |

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาพร จันทระชีวิน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

..... กรรมการ

(นางสาวจุรีรัตน์ ชูหาร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

..... กรรมการ

(นางสาวอรุณญา คงเมือง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

..... อนุมัติ

(นายการุณย์ ลิ้มไทย)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ถนนเทศบาล ๑๖ (ฝั่งซ้าย) ช่วง กม. ๐+๙๒๕-กม. ๑+๑๘๕  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาโงียงเหนือ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

ประมาณราคาโดย นายสถาพร จันทร์ชิวิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ...๑.../...๒...

| ที่                          | รายการ  | จำนวน   | หน่วย  | ค่าวัสดุ                          |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ   |          |          |
|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|----------|----------|
|                              |   |   |  | ราคาต่อหน่วย                      | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |            |          |          |
| ๑                            | วางท่อ คลส. ปากปลีราง ความยาว ๒๒๕.๐๐ ม.(เฉพาะท่อ) | ๑. ขุดดิน   | ๔๑๖.๐๐   | ลบ.ม.                             | -         | -            | -         | -          | -          |          |          |
|                              |   | ๒. ทนายทรายบรองพื้น (หนา ๐.๑๐ ม.)                       | ๕.๖๐   | ลบ.ม.                             | ๓๙๗.๒๐    | ๒,๒๒๔.๓๒     | ๙๐.๐๐     | ๕๐๔.๐๐     | ๒,๗๒๘.๓๒   |          |          |
|                              |   | ๓. คอนกรีต f'c ๒๕๐ ksc.                                 | ๒๓.๕๐  | ลบ.ม.                             | ๑,๘๑๓.๑๐  | ๔๒,๖๐๗.๘๕    | ๓๐๔.๐๐    | ๗,๑๔๔.๐๐   | ๔๙,๗๕๕.๘๕  |          |          |
|                              |   | ๔. wire-mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.#                         | ๒๒๔.๐๐   | ตร.ม.                             | ๔๐.๐๐     | ๘,๙๖๐.๐๐     | ๕.๐๐      | ๑,๑๒๐.๐๐   | ๑๐,๐๘๐.๐๐  |          |          |
|                              |   | ๕. ไม้แบบ   | ๔๔.๘๐  | ตร.ม.                             | ๑๙๓.๖๗    | ๘,๖๗๖.๔๒     | ๑๓๓.๐๐    | ๕,๙๕๘.๔๐   | ๑๔,๖๓๔.๘๒  |          |          |
|                              |   | ๗. ท่อ ก.ส.ล. ปากปลีราง ชั้น ๓ (มอก.๑๒๘/๒๕๔๙) Ø ๐.๘๐ ม. | ๒๗๐.๐๐   | ท่อน                              | ๒,๐๓๘.๐๐  | ๕๕๐,๒๖๐.๐๐   | ๕๕๐.๐๐    | ๑๓๗,๗๐๐.๐๐ | ๖๘๗,๙๖๐.๐๐ |          |          |
|                              |   | ๘. ปูนทราย ยานแนวท่อ                                    | ๓๗๗.๐๐   | ม.                                | ๒๐.๐๐     | ๗,๕๔๐.๐๐     | ๑๐.๐๐     | ๓,๗๗๐.๐๐   | ๑๑,๓๑๐.๐๐  |          |          |
|                              |   | ๒   | งานบ่อพักสำหรับรับน้ำและฝายบ่อพัก จำนวน ๓๐ ชุด | ๑. ขุดดิน-ถมดิน                   | ๙๐.๐๐     | ลบ.ม.        | -         | -          | ๙๐.๐๐      | ๘,๑๐๐.๐๐ | ๘,๑๐๐.๐๐ |
|                              |   |   |  | ๒. ทนายทรายบรองพื้น (หนา ๐.๑๐ ม.) | ๕.๔๐      | ลบ.ม.        | ๓๙๗.๒๐    | ๒,๑๔๔.๘๘   | ๙๐.๐๐      | ๔๘๖.๐๐   | ๒,๖๓๐.๘๘ |
|                              |   |   |  | ๓. คอนกรีตทนาย                    | ๒.๒๕      | ลบ.ม.        | ๑,๖๖๕.๐๙  | ๓,๗๔๖.๔๕   | ๓๙๘.๐๐     | ๘๙๘.๕๐   | ๔,๖๑๓.๙๕ |
| ๔. บ่อพักสำหรับรับน้ำ        | ๓๐.๐๐   |   |  | ชุด                               | ๓,๒๐๐.๐๐  | ๙๖,๐๐๐.๐๐    | ๖๔๐.๐๐    | ๑๙,๒๐๐.๐๐  | ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ |          |          |
|                              | ๕. เหล็กฉาก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.                     | ๒๐.๐๐   | ท่อน   | ๕๒๕.๗๐                            | ๑๐,๕๑๔.๐๐ | ๑๕๗.๗๑       | ๓,๑๕๔.๒๐  | ๑๓,๖๖๖.๙๑  |            |          |          |
|                              | ๖. ฝายบ่อพัก                                      | ๓๐.๐๐   | ชุด  | ๑,๘๖๘.๕๖                          | ๕๖,๐๕๖.๘๐ | ๘๐๐.๐๐       | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๕๖.๘๐  |            |          |          |
|                              | ๗. ต่อปากบ่อพัก                                   | ๓๐.๐๐   | ชุด  | ๒,๕๐๐.๐๐                          | ๗๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๐๐.๐๐       | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐  |            |          |          |
| รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน |   |   |  |                                   |           |              |           | ๑,๐๙๐,๗๖๓  |            |          |          |